Gemeinderatsdrucksache 079/2023		
Abteilung:	Tiefbauamt	
Verantwortlich:	Michael Wagner	
Aktenzeichen:	656.22	11.05.2023

HOLZGERLINGEN

Straßensanierung Robert-Bosch-Straße - Vergabe

Gremium	Termin	Beschlussart
Gemeinderat	23.05.2023	Entscheidung öffentlich

Beschlussvorschlag:

Der Vergabe der Straßensanierung Robert-Bosch-Straße an die günstigste Bieterin Firma Friedrich Wiesmüller aus Böblingen mit der Angebotssumme von 284.379,12 € brutto wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Teile der Robert-Bosch-Straße sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Es zeigen sich starke Risse im Asphalt und die Mittelnaht klafft auf. In einigen Bereichen hat sich die Straße stark abgesenkt und Straßeneinbauten stehen heraus. Die geologische Erkundung des Straßenkoffers hat ergeben, dass der Unterbau der Straße für die heutigen Belastungen des Straßenverkehrs nicht mehr ausgelegt ist. Daher soll die Robert-Bosch-Straße von der nördlichen Zufahrt des Gebäudes Nr. 5 bis zum Gebäude Nr. 8 vollausgebaut werden. Zur Stabilisierung des Straßenkoffers empfiehlt die geologische Untersuchung eine Bodenverbesserung mit 40 cm Schroppen. Mit einem Asphaltaufbau von 20 cm ergibt sich damit eine Gesamtausbautiefe von 95 cm. Der Gehweg soll in einzelnen Bereichen, besonders in den stark beanspruchten Zufahrtsbereichen, ebenfalls saniert und stabilisiert werden.

Die Planung und Ausschreibung wurde vom Sachgebiet Tiefbau und Straßenunterhaltung durchgeführt.

Es wurde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt. Neun Firmen haben die Unterlagen angefordert.

Sechs Firmen haben ein Angebot vollständig und gültig abgegeben. Nebenangebote waren nicht zugelassen.

Die Angebote wurden rechnerisch und hinsichtlich der Angemessenheit der Angebotsendsumme überprüft und als vollständig und gültig bewertet.

Firma	Angebotssumme	Differenz in €	Differenz in %
Firma Wiesmüller	284.379,12 €		100,0 %
Bieter 2	287.728,37 €	3.349,25 €	101,2 %
Bieter 3	293.308,00 €	8.928,88 €	103,1 %
Bieter 4	335.266,79 €	50.887,67 €	117,9 %
Bieter 5	348.008,31 €	63.629,19 €	122,4 %
Bieter 6	432.297,79 €	147.918,67 €	152,0 %

Die Vergabe der Baumaßnahme sollte an die günstigste Bieterin Firma Friedrich Wiesmüller mit der Angebotssumme von 284.379,12 € brutto erfolgen.

F i n a n z i e l l e A u s w i r k u n g e n :

Im Haushaltsplan 2023 sind für die Straßensanierung 400.000 € eingeplant.

Vorlage genehmigt

Ioannis Delakos
Bürgermeister

Anlagen:
Anlage 1 - Straßnsanierung Robert-Bosch-Straße - Abschnitt